



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

PESQUISA DE PREÇO

PESQUISA DE PREÇO SEDUC-9.4.5 n° 115/2021

Praia Grande, 22 de julho de 2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionado, peço ainda, que a resposta seja enviada até o dia 12/08/2021, às 16:00h, via e-mail: seduc.obrasorc@praiagrande.sp.gov.br.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	TOTAL
				EM REAIS UNITÁRIO	
1	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico e azulejo	m ²	29.500		
2	APICOAMENTO manual da superfície	m ²	19.600		
3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m ²	12.720		
4	EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm	m ²	18.720		
5	ARGAMASSA ÚNICA impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada	m ²	14.230		
6	AZULEJO 15x15 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	9.302		
7	AZULEJO 15x15 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - com a utilização de ANDAIME	m ²	5.300		
8	AZULEJO 20x20 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	9.850		
9	AZULEJO 20x20 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - com a utilização de ANDAIME	m ²	6.950		
10	CERÂMICA 10x10 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	26.178		
11	CERÂMICA 10x10 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante - com a utilização de ANDAIME	m ²	14.000		
12	CERÂMICA anti-pichação 10x10 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	8.000		
13	CERÂMICA em placa 20x20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	26.000		
14	CERÂMICA em placa 20x20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante - com a	m ²	14.000		



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

	utilização de ANDAIME				
15	Fornecimento e execução de REJUNTAMENTO de azulejo 10x10 cm, com argamassa pré-fabricada , para juntas até 3 mm	m ²	31.678		
16	Fornecimento e execução de REJUNTAMENTO de azulejo 10x10 cm, com argamassa pré-fabricada , para juntas até 3 mm - com a utilização de ANDAIME	m ²	16.500		
17	Fornecimento e execução de REJUNTAMENTO de azulejo 15x15 cm, com argamassa pré-fabricada , para juntas até 3 mm	m ²	27.602		
18	Fornecimento e execução de REJUNTAMENTO de azulejo 15x15 cm, com argamassa pré-fabricada , para juntas até 3 mm - com a utilização de ANDAIME	m ²	12.150		
19	Fornecimento e execução de REJUNTAMENTO de azulejo 20x20 cm, com argamassa pré-fabricada , para juntas até 3 mm	m ²	32.850		
20	Fornecimento e execução de REJUNTAMENTO de azulejo 20x20 cm, com argamassa pré-fabricada , para juntas até 3 mm - com a utilização de ANDAIME	m ²	17.200		
21	CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo	m	5.410		
VALOR GLOBAL					-

PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR

- 1 - O Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.
- 2 – A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
- 3 - Prazo de entrega do serviço/produto.
- 4 - e-mail:
- 5- Assinatura do responsável com carimbo da empresa
- 6- RG do responsável da empresa
- 7- * Caso haja sócio, os documentos deverão ser de todos os sócios

OBSERVAÇÃO:

- A TAXA OFERTADA DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUIRÁ A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO.
- ** É NECESSÁRIO QUE A IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO SEJA FEITO EM PAPEL TIMBRADO, ASSINADO, ESCANEADO E DEVOLVIDO PARA O MESMO ENDEREÇO DE E-MAIL.

Atenciosamente,

Engº Diego Jorge de Melo Lacerda
Diretor de Departamento de Obras de Educação
SEDUC-9.3.1