



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

PESQUISA DE PREÇO

PESQUISA DE PREÇO SEDUC-9.4.5 n° 149/2021

Praia Grande, 16 de setembro de 2021.

OBJETO: Registro de Preços para Manutenção de Pisos em Ardósia, Cerâmica, Cimentado e Grama

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionado, peça ainda, que a resposta seja enviada até o dia 28/09/2021, às 16:00h, via e-mail: seduc.obrasorc@praiagrande.sp.gov.br.

Contrante: <i>Município da Estância Balneária de Praia Grande</i>	
Objeto: <i>Registro de Preço para Manutenção de Pisos em Ardósia, Cerâmica, Cimentado e Grama</i>	Proc.: 10.088/2021
Local: <i>Próprios Municipais</i>	Data:

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	1.1	Manutenção e substituição de ARDÓSIA 30x30 cm, e=8 mm	m ²	11.050		
	1.2	Manutenção e substituição total/parcial de RODAPÉ de ardósia de 10 cm de altura	m	6.050		
	1.3	Manutenção de TRATAMENTO do piso em ardósia através da aplicação de primer e duas demãos de acabamento acrílico	m ²	15.050		
	1.4	Manutenção com aplicação de RESINA para ardósia	m ²	18.050		
	1.5	Manutenção e substituição de SOLEIRA em ardósia de 15cm de largura, e=8 mm	m	850		
	1.6	Manutenção e substituição de SOLEIRA em ardósia de 25cm de largura, e=8 mm	m	850		
2	2.1	Manutenção e substituição de PISO CERÂMICO esmaltado 30x30	m ²	8.000		
	2.2	Manutenção e substituição de PISO CERÂMICO esmaltado 40x40	m ²	15.000		
	2.3	Manutenção em REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso: 300x300x8 mm, espessura da junta: 6 mm	m ²	24.000		



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

	2.4	Manutenção e substituição total/parcial de RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm	m	10.600		
3	3.1	Manutenção em PISO de concreto com argamassa de cimento e areia peneirada e=6cm, com malha de aço CA-60 (trama de 15x15cm), acabamento da superfície com desempenadeira mecânica	m ²	9.600		
4	4.1	Manutenção em PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm	m ²	14.600		
5	5.1	Manutenção em PISO de concreto estrutural dosado em central, e=8cm, fck 30MPa, sobre lastro de brita e=5cm, com armadura de tela de aço CA-60 (malha 10x10cm), acabamento de superfície com desempenadeira mecânica elétrica	m ²	5.100		
6	6.1	Manutenção e substituição de grama esmeralda	m ²	2.500		
TOTAL						

PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR

- 1 – O Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.
- 2 – A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
- 3 – Prazo de entrega do serviço/produto.
- 4 – E-mail:
- 5 – Assinatura do responsável com carimbo da empresa
- 6 – RG do responsável da empresa
- 7 – * Caso haja sócio, os documentos deverão ser de todos os sócios

OBSERVAÇÃO:

- A TAXA OFERTADA DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUIRÁ A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO.
- ** É NECESSÁRIO QUE A IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO SEJA FEITO EM PAPEL TIMBRADO, ASSINADO, ESCANEADO E DEVOLVIDO PARA O MESMO ENDEREÇO DE E-MAIL.

Atenciosamente,

Engº Diego Jorge de Melo Lacerda
Diretor de Departamento de Obras de Educação
SEDUC-9.3.1