



Responsável pela Coordenação
 ART. nº 28027230214438636
 Eng. Carlos Eduardo C. Biondi
 Diretor de Divisão de Serviços Gerais
 SEOP/RS

PESO TOTAL (kg)				1885,0
10	OBS.	ESTA LISTA NÃO INCLUI ELEMENTOS DE CONEXÃO		
9	DE	PARAFUSOS		
8				
7				
6	1	CHAPA 6,3	26,48m²	6061-16 483,0
5	1	CHAPA 8,0	1,40m²	6061-16 31,0
4	1	CHAPA 9,5	0,86m²	6061-16 22,0
3	1	TUBO #5"x9,5 (SCH.80)	2100	6061-16 22,0
2	1	TUBO #6"x9,5 (SCH.80)	79986	6061-16 1170,0
1	1	TUBO #6"x12,5 (SCH.120)	9500	6061-16 177,0
ITEM	QT.	DISCRIMINAÇÃO	COMPR.(M)	MATERIAL PESO

LISTA DE MATERIAIS

NOTAS:
 1-DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM MILÍMETROS (EXCETO ONDE INDICADO)
 2-MATERIAL: PERFILES LAMINADOS ANSI 6061-T6
 CHAPAS EM ALUMÍNIO CONF. ANSI 6061-T6
 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ALUMÍNIO CONF. ANSI 6061-T6
 SOLDAS CONFORME AWS-ELETRÓDO AA-5554
 3-ESTRUTURA TOTALMENTE APARAFUSADA (EXCETO ONDE INDICADO)
 4-O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.
 5-POR SE TRATAR DE UMA ESTRUTURA A SER EXECUTADA EM ÁREA EXISTENTE, COM POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIAS E DIFICULDADES NOS ACESSOS PARA MONTAGEM, RECOMENDAMOS CONFIRMAÇÕES NOS LOCAIS ANTES DA FABRICAÇÃO.
 6-PARA PADRÕES DE PINTURA E ACABAMENTOS VER PROJETO DE ARQUITETURA.
 7-EMENDA SOMENTE PARA VÃO MAIOR QUE 6000mm.

REVISÃO	
01	EMISSÃO INICIAL - PARA APROVAÇÃO
02	REVISÃO GERAL
03	ACRESCENTADO DETALHE 2 e 4
04	ACRESCENTADO DETALHE TÍPICO PARA RUFOS
05	REVISÃO PEGAR DA LISTA DE MATERIAIS

LABALINHA MACHADO
 Engenharia
 Rua: ...
 Fone: ...

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

SEOP
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

CENTRO EXPANDIDO DO BAIRRO OCIAN MARQUÊS		PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS QUADRA 3 FACHADA OESTE - PLANTAS E VISTAS	
PROJ.	01/01	PROJ.	01/01
PROJ.	000000	PROJ.	21052019
PROJ.	11 x 150 (V x L) 04	PROJ.	11 x 150 (V x L) 04

